

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy		Miesto: Šrobárová, parc.č. 193/5	
obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová		JKSO	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 12.06.2019
Odberateľ: Obec Šrobárová		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: STABAC s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. Iveta Tapolcsányiová		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV:	76 926,06	76 926,06
2	PSV:	58 481,85	120 889,25
3	MCE:	11 725,10	42 582,65
4	iné:		
5	Súčet:	147 133,01	240 397,96
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Cellkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		240 397,96
22	DPH 20 %	240 397,96	48 079,59
23	DPH 0 %		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		288 477,55
F			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
 OBEC ŠROBÁROVÁ IČO: 306673 DIČ: 202 03 5753 946 32		STABAC spol. s r.o. DARANYÍHO 37 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ 945 04 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260	
Duálne oceňovanie - SKK Bez DPH: S DPH:			

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NÚS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1. sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba : Zníženie energetických náročností spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Srobarová																		
Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu																		
Časť : Ostatné konštrukcie	107 429,01		0,00		107 429,01		0,00		0,00		0,00		0,00		21 485,80		128 914,81	
Časť : Výmena otvorových konštrukcií	4 703,41		0,00		4 703,41		0,00		0,00		0,00		0,00		940,68		5 644,09	
Časť : Zateplenie obvodového plášťa	66 123,65		0,00		66 123,65		0,00		0,00		0,00		0,00		13 224,73		79 348,38	
Časť : Zateplenie stropného plášťa	62 141,89		0,00		62 141,89		0,00		0,00		0,00		0,00		12 428,38		74 570,27	
Časť : Zateplenie stienneho plášťa	240 397,96		0,00		240 397,96		0,00		0,00		0,00		0,00		48 079,59		288 477,55	
Spolu za Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu :	240 397,96		0,00		240 397,96		0,00		0,00		0,00		0,00		48 079,59		288 477,55	
Stavba spolu :																		

STARAC spol. s r.o.

DARANYHO 37

KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ

945 14

IČO: 31428568 DIČ: 2020394260

Odberateľ: Obec Šrobárová
Projektant: Štefan Szabó - Trade, Hurbanovo
Dodávateľ: Stabac spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.01.2019

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Š
Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu
Časť : Ostatné konštrukcie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	5 508,80	0,01021	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	174,00	0,62784	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	615,34	0,09796	2,780
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	789,34	0,73601	2,780
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	2 794,54	0,02837	0,000
731 - Kotelne	0,00	0,00	32 902,70	0,02964	0,000
732 - Strojovne	0,00	0,00	984,36	0,10924	0,000
733 - Rozvod potrubia	0,00	0,00	7 785,18	0,48229	0,000
734 - Armatúry	0,00	0,00	2 807,47	0,02786	0,000
735 - Vykurovacie telesá	0,00	0,00	9 015,41	0,00616	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	620,00	0,24600	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	1 139,60	0,03316	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	58 049,27	0,96272	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	7 982,40	0,21800	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiar	0,00	0,00	40 608,00	1,73738	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	48 590,40	1,95538	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	107 429,01	3,65410	2,780

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 202009260

Odberateľ: Obec Šrobárová
 Projektant: Štefan Szabó - Trade, Hurbanovo
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 26.01.2019

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Š
 Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu
 Časť : Ostatné konštrukcie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31429-1212	Vložkovanie jestv.komín telesa nerez vložka DN150mm ukonč.typiz.hlavicoú	10,500	m	48,00	508,80	20
2	011	31429-1213	Odvod spalín typiz.dymovod DN150mm od kotlov po jestv.komín	2,000	súb	2 500,00	5 000,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				5 508,80			5 508,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	014	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2 - pre VZT	6,000	kus	5,00	30,00	20
4	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 - pre VZT	12,000	kus	12,00	144,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				174,00			174,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	60,000	m2	2,50	150,00	20
6	013	97103-3351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm - pre VZT	4,000	kus	11,00	44,00	20
7	013	97103-3451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm - pre VZT	12,000	kus	20,00	240,00	20
8	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,780	t	12,00	33,36	20
9	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	2,780	t	12,00	33,36	20
10	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	13,900	t	0,35	4,87	20
11	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	2,780	t	11,00	30,58	20
12	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	8,340	t	1,20	10,01	20
13	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach *	2,780	t	18,60	51,71	20
14	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,659	t	26,50	17,46	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				615,34			615,34	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				789,345			789,34	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
15	713	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia upevn. sponou potr. DN 15	164,500	m	0,55	90,48	20
16	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia upevn. sponou potr. DN 18	57,900	m	0,60	34,74	20
17	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia upevn. sponou potr. DN 25	62,000	m	0,60	37,20	20
18	713	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia upevn. sponou potr. DN 28	73,400	m	0,60	44,04	20
19	713	71346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia upevn. sponou potr. DN 35	37,000	m	0,65	24,05	20
20	713	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia upevn. sponou potr. DN 42	76,000	m	0,65	49,40	20
21	MAT	283 771000	Izolácia potrubia Armaflex AC 19x15mm	164,500	m	3,00	493,50	20
22	MAT	283 771005	Izolácia potrubia Armaflex AC 19x18mm	57,900	m	3,00	173,70	20
23	MAT	283 771008	Izolácia potrubia Armaflex AC 25x22mm	62,000	m	4,80	297,60	20
24	MAT	283 771028	Izolácia potrubia Armaflex AC 32x28mm	73,400	m	8,25	605,55	20
25	MAT	283 771068	Izolácia potrubia Armaflex AC 32x35mm	37,000	m	9,89	365,93	20
26	MAT	283 771108	Izolácia potrubia minerálna s AL fóliou 40x42mm	76,000	m	7,60	577,60	20
27	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,028	t	27,00	0,76	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				2 794,54			2 794,54	
731 - Kotolne								
28	731	73115-9219	Montáž tep.čerpadiel a kotlov na zemný plyn	4,000	súbor	1 600,00	6 400,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	MAT	484 710000	Plyn.kotol + tep.čerpadlo Daikin Altherma Hybrid heat pump 32kW	4,000	súbor	6 400,00	25 600,00	20
30	731	73139-1815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	4,000	kus	25,00	100,00	20
31	731	73199-9904	Kotolne, HZS - vykurovacia skúška	48,000	hod	10,00	480,00	20
32	731	73199-9905	Demontáž exist. vybavenia kotolní	32,000	hod	10,00	320,00	20
33	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,030	t	90,00	2,70	20
731 - Kotolne spolu:				32 902,70			32 902,70	
732 - Strojovne								
34	731	73231-1111	Čerpadlo na kondenzát + výtlak do kanalizácie	2,000	súbor	300,00	600,00	20
35	731	73233-1515	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 50 l	4,000	súbor	95,00	380,00	20
36	731	99873-2102	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	0,109	t	40,00	4,36	20
732 - Strojovne spolu:				984,36			984,36	
733 - Rozvod potrubia								
37	731	73312-2202	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním DN 15	164,500	m	9,50	1 562,75	20
38	731	73312-2203	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním DN 18	57,900	m	10,70	619,53	20
39	731	73312-2204	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním DN 22	62,000	m	12,60	781,20	20
40	731	73312-2205	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním DN 28	73,400	m	13,80	1 012,92	20
41	731	73312-2206	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním DN 35	37,000	m	21,80	806,60	20
42	731	73312-2207	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním DN 42	76,000	m	29,50	2 242,00	20
43	731	73312-4117	Zavesný systém HILTI	2,000	kpl	180,00	360,00	20
44	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	470,800	m	0,85	400,18	20
733 - Rozvod potrubia spolu:				7 785,18			7 785,18	
734 - Armatúry								
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	44,000	kus	0,70	30,80	20
46	MAT	551 2D3002	Kohút plynový závitový DN15	44,000	kus	10,35	455,40	20
47	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	2,000	kus	3,20	6,40	20
48	MAT	551 135340	Kohút plniaci IMT typ 255	2,000	kus	14,00	28,00	20
49	731	73422-2622	Ventil regul. závit. s hlavou termost. ovlád.	44,000	kus	21,30	937,20	20
50	731	73426-1223	Skrutkovanie priame DN15	44,000	kus	3,05	134,20	20
51	MAT	484 9C5619	Skrutkovanie na späťobehu R 1/2 s vypúšťaním priame - 9573914	44,000	kus	7,20	316,80	20
52	731	73428-2115	Odvádzač kondenzátu DN 25	2,000	kus	305,00	610,00	20
53	731	73442-9130	Montáž manometrov a odvzdušňovaci	8,000	kus	14,00	112,00	20
54	MAT	388 4A0901	Manometer na expanz.potrubí	4,000	kus	29,00	116,00	20
55	MAT	422 1A0301	Ventil odvzdušňovací automatický	4,000	kus	15,00	60,00	20
56	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,028	t	24,00	0,67	20
734 - Armatúry spolu:				2 807,47			2 807,47	
735 - Vykurovacie telesá								
57	731	73515-8110	Vykur. telesá 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	13,000	kus	3,00	39,00	20
58	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	22,000	kus	6,20	136,40	20
59	731	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	9,000	kus	9,90	89,10	20
60	731	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.dosk bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2l	13,000	kus	17,25	224,25	20
61	MAT	484 9D0492	Radiátor Typ 11K - dĺž.500 x výš.600 mm	2,000	kus	36,00	72,00	20
62	MAT	484 9D0493	Radiátor Typ 11K - dĺž.600 x výš.600 mm	1,000	kus	40,00	40,00	20
63	MAT	484 9D0495	Radiátor, Typ 11K - dĺž.800 x výš.600 mm	2,000	kus	48,00	96,00	20
64	MAT	484 9D0496	Radiátor Typ 11K - dĺž.900 x výš.600 mm	3,000	kus	52,00	156,00	20
65	MAT	484 9D0497	Radiátor Typ 11K - dĺž.1000 x výš.600 mm	2,000	kus	56,00	112,00	20
66	MAT	484 9D0498	Radiátor Typ 11K - dĺž.1100 x výš.600 mm	2,000	kus	61,00	122,00	20
67	MAT	484 9D0499	Radiátor Typ 11K - dĺž.1200 x výš.600 mm	1,000	kus	64,00	64,00	20
68	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hd	22,000	kus	21,00	462,00	20
69	MAT	484 9D1123	Radiátor Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	1,000	kus	61,00	61,00	20
70	MAT	484 9D1124	Radiátor Typ 22K - dĺž.700 x výš.600 mm	3,000	kus	68,50	205,50	20
71	MAT	484 9D1126	Radiátor Typ 22K - dĺž.900 x výš.600 mm	2,000	kus	83,00	166,00	20
72	MAT	484 9D1128	Radiátor Typ 22K - dĺž.1100 x výš.600 mm	2,000	kus	97,00	194,00	20
73	MAT	484 9D1129	Radiátor Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	1,000	kus	100,00	100,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
74	MAT	484 9D1130	Radiátor Typ 22K - dĺž 1300 x výš.600 mm	5,000	kus	110,00	550,00	20
75	MAT	484 9D1131	Radiátor Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm	2,000	kus	115,00	230,00	20
76	MAT	484 9D1134	Radiátor Typ 22K - dĺž.1700 x výš.600 mm	1,000	kus	135,00	135,00	20
77	MAT	484 9D1136	Radiátor Typ 22K - dĺž.1900 x výš.600 mm	1,000	kus	152,00	152,00	20
78	MAT	484 9D1138	Radiátor Typ 22K - dĺž.2100 x výš.600 mm	2,000	kus	168,00	336,00	20
79	MAT	484 9D1139	Radiátor Typ 22K - dĺž.2200 x výš.600 mm	1,000	kus	175,00	175,00	20
80	MAT	484 9D1141	Radiátor Typ 22K - dĺž.2400 x výš.600 mm	1,000	kus	190,00	190,00	20
81	731	73515-9649	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo	9,000	kus	21,00	189,00	20
82	MAT	484 9D1484	Radiátor Typ 33K - dĺž.2700 x výš.900 mm	9,000	kus	471,00	4 239,00	20
83	731	73599-9904	Demontáž exist.vykur.telies, potrubí a armatúr	48,000	hod	10,00	480,00	20
84	731	99873-5102	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	0,006	t	27,00	0,16	20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				9 015,41			9 015,41	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
85	767	76759-1110	Montáž rampy pre bezbarierový vstup do budovy	8,500	m2	20,00	170,00	20
86	MAT	553 470320	Rampa z ocelí.profilov a roštu vrátane náteru	1,000	súb	450,00	450,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				620,00			620,00	
783 - Nátery								
87	783	78342-1110	Nátery synt. kov. armatúr a pomoc konštr.	1,000	súb	198,00	198,00	20
88	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	470,800	m	2,00	941,60	20
783 - Nátery spolu:				1 139,60			1 139,60	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				58 049,265			58 049,27	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
89	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	150,000	m	1,80	270,00	20
90	MAT	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20, biela	150,000	m	0,85	127,50	20
91	921	21001-0333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	11,000	kus	4,20	46,20	20
92	MAT	345 608T000	Škatuľa KR 68 rozvodná : 4FK 500 00 (D72x42) kompletná	11,000	kus	12,80	140,80	20
93	921	21015-0411	Zapojenie jednotiek VZT	12,000	kus	11,00	132,00	20
94	921	21015-0412	Montáž kombin chrániča	2,000	kus	12,80	25,60	20
95	MAT	358 5522P31	Chránič kombinovaný IJ - B10/0,3/A	2,000	kus	14,80	29,60	20
96	921	21020-0031	Svietidlo žiarovkové nástenné IP23	20,000	kus	4,00	80,00	20
97	MAT	348 2B0020	Svietidlo nástenné LED 230V/11W IP23	20,000	kus	25,00	500,00	20
98	921	21020-0033	Svietidlo žiarovkové nástenné IP23, do 70W	18,000	kus	4,50	81,00	20
99	MAT	348 213068	Svietidlo LED nástenné 230V/3x22W IP 23	18,000	kus	70,00	1 260,00	20
100	921	21020-0036	Svietidlo žiarovkové IP23 stropné	16,000	kus	4,00	64,00	20
101	MAT	348 2B0019	Svietidlo stropné LED 230V/22W IP23	16,000	kus	28,00	448,00	20
102	921	21020-0056	Svietidlo žiarovkové stropné IP54	5,000	kus	8,00	40,00	20
103	MAT	348 2B3181	Svietidlo stropné LED 230V/22W IP54	5,000	kus	34,00	170,00	20
104	921	21020-0071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54	4,000	kus	8,00	32,00	20
105	MAT	348 2S00486	Svietidlo nástenné LED 230V/11W IP 54	4,000	kus	35,00	140,00	20
106	921	21020-1024	Svietidlo LED stropné žiarivk IP23 do 50W	37,000	kus	7,00	259,00	20
107	MAT	348 2M0790	Svietidlo stropné trubic.LED 230V/2x22W IP 23	37,000	kus	48,00	1 776,00	20
108	921	21020-1038	Svietidlo LED stropné IP23, do 50W	8,000	kus	8,00	64,00	20
109	MAT	348 6M0018	Svietidlo stropné trubic. LED 230V/4x11W IP23	8,000	kus	30,00	240,00	20
110	921	21020-1081	Svietidlo LED stropné žiarivk IP54 do 50W	4,000	kus	9,50	38,00	20
111	MAT	348 6M0010	Svietidlo stropné trubic. LED 230V/2x22W IP54	4,000	kus	65,00	260,00	20
112	921	21020-3003	Svietidlo LED stropné do 50W IP23	1,000	kus	3,50	3,50	20
113	MAT	348 6E0030	Svietidlo stropné LED 230V/2x22W IP 23	1,000	kus	45,80	45,80	20
114	921	21020-3004	Svietidlo LED stropné do 90W	2,000	kus	4,20	8,40	20
115	MAT	348 213616	Svietidlo stropné LED 4x22W IP 23	2,000	kus	98,00	196,00	20
116	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	170,000	m	1,15	195,50	20
117	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY 3Cx1,5	170,000	m	0,45	76,50	20
118	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia - svietidiel	64,000	hod	12,00	768,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
119	921	21329-0150	Práce mimo rozsah cenníka	20,000	hod	12,00	240,00	20
120	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	15,00	225,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				7 982,40			7 982,40	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí								
121	924	24001-0245	Montáž VZT	1,000	kpl	6 200,00	6 200,00	20
122	924	24001-0246	Montážny materiál, závesy a pom. konštr.	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00	20
123	924	24001-0247	Montáž lokál. rek. jednotiek	1,000	kpl	1 250,00	1 250,00	20
124	MAT	429 523330	Rekuperčná vetr. jednotka Qvzd.-1300m3/h, 230V/500W pod stropom	1,000	kus	9 800,00	9 800,00	20
125	MAT	429 524830	Rekuperčná lokál. jednotka A55, Qvzd.-55m3/h, 230V/25W, 91% účín.	12,000	kus	1 400,00	16 800,00	20
126	MAT	429 721510	Vývody na potrubí-prívod a odvod vzduchu TPO125, TVP125	27,000	kus	90,00	2 430,00	20
127	MAT	429 765000	TLmič hluku DN250/1m	2,000	kus	92,00	184,00	20
128	MAT	429 811560	Potrubie kruhové PZ plech - 250 s gum. tesn. - rovné a tvarovky	67,000	m	20,00	1 340,00	20
129	MAT	429 907700	Prepínač otáčok RLS(min-max), ON/OFF, na alebo pod omietku	1,000	kus	75,00	75,00	20
130	MAT	631 509810	Tepl. izolácia potrubia Armaflex AF hr. 25mm	63,000	m2	19,00	1 197,00	20
131	924	24007-0466	Rám kruhový do muriva pre potrubie sk. III 250	2,000	kus	9,00	18,00	20
132	924	24007-0803	Mriežka krycia kruhová vonkajšia na potr. DN 250	2,000	kus	57,00	114,00	20
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu:				40 608,00		55,00	40 608,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				48 590,40			48 590,40	
Za rozpočet celkom				107 429,01			107 429,01	

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 202309760



Odberteľ: Obec Šrobárová
Projektant: Ing. Iveta Tapolicsányiová
Dodávateľ: STABAC s.r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová
Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu
Časť : Výmena otvorových konštrukcií

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesta	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	175,60	0,00	175,60	0,09658	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	199,91	0,00	199,91	0,01765	0,899
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	375,51	0,00	375,51	0,11423	0,899
764 - Konštrukcie klampiarske	109,35	0,00	109,35	0,00000	0,081
766 - Konštrukcie stolárske	81,60	132,60	214,20	0,00051	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 481,85	2 522,50	4 004,35	0,19611	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 672,80	2 655,10	4 327,90	0,19662	0,081
Za rozpočet celkom	2 048,31	2 655,10	4 703,41	0,31085	0,980

STABAC spol. s r.o.
DARANYIHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428560 DIČ: 2020399260

Odberteľ: Obec Šrobárová
 Projektant: Ing. Iveta Tapolcsányiová
 Dodávateľ: STABAC s.r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová
 Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu
 Časť : Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61240-3450	Vyspravenie omietky okolo okien a dverí	43,900	m	4,00	175,60	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				175,60			175,60	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	24,000	m2	2,00	48,00	20
3	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	9,000	kus	0,20	1,80	20
4	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	2,000	kus	0,30	0,60	20
5	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	2,550	m2	8,00	20,40	20
6	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	7,200	m2	6,00	43,20	20
7	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,900	m2	4,50	17,55	20
8	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,980	t	9,60	9,41	20
9	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,980	t	5,80	5,68	20
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,980	t	9,60	9,41	20
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	9,800	t	0,40	3,92	20
12	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,980	t	8,00	7,84	20
13	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,960	t	0,90	1,76	20
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatní	0,980	t	24,00	23,52	20
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,310	t	22,00	6,82	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				199,91			199,91	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **375,510** **375,51**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

16	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš do 330	81,000	m	1,35	109,35	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				109,35			109,35	

766 - Konštrukcie stolárske

17	766	76669-4111	Montáž parapetných dosák lamin. š. do 30cm lepením	10,200	m	5,00	51,00	20
18	MAT	611 9A0103	Parapeta vnút. z postform.mat.laminát biela f.šir.250 mm	10,200	m	13,00	132,60	20
19	766	76669-4224	Demontáž parapetných dosák drev. š. do 30cm	10,200	m	3,00	30,60	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				214,20			214,20	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

20	767	76763-1510	Montáž okien plastových	37,200	m	8,00	297,60	20
21	MAT	611 433320	Okno plastové 60x60 S1 iz.trojsklo, f.biela ozn.03	1,000	kus	65,00	65,00	20
22	MAT	611 433400	Okno plastové 120x60 S1 iz.trojsklo, f.biela, ozn.02	3,000	kus	72,00	216,00	20
23	MAT	611 433420	Okno plastové 120x120 OS1 iz.trojsklo f.biela ozn.01	5,000	kus	160,00	800,00	20
24	MAT	611 4B4780	Sieťky proti hmyzu na okná	1,000	súb	325,00	325,00	20
25	767	76764-1510	Montáž dverí a zaskl.stien plastových	8,200	m	8,00	65,60	20
26	MAT	611 436700	Dvere vchod. plast. 2kr.plné150x197 s nadsv.150x63 preskl.iz.trojsklo, f.bieli	1,000	kus	1 116,50	1 116,50	20
27	767	76764-1620	Mont. a dodávka AL.vonk.parapetov š. 310	81,000	m	13,75	1 113,75	20
28	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,196	t	25,00	4,90	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 004,35			4 004,35	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **4 327,90** **4 327,90**

Za rozpočet celkom

STABAC spol. s r.o.
 DARANYÍRO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 2020199260

4 703,41

Strana 2

Odberteľ: Obec Šrobárová
Projektant: Ing. Iveta Tapolicsányiová
Dodávateľ: STABAC s.r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová
Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu
Časť : Zateplenie obvodového plášťa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	58 309,53	0,00	58 309,53	35,16138	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 688,48	0,00	4 688,48	1,27540	4,313
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	62 998,01	0,00	62 998,01	37,43678	4,313
762 - Konštrukcie tesárske	2 873,64	252,00	3 125,64	0,75105	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 873,64	252,00	3 125,64	0,75105	0,000
Za rozpočet celkom	65 871,65	252,00	66 123,65	38,18783	4,313

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428566 DIČ: 2020399260



Odberteľ: Obec Šrobárová

Projektant: Ing. Iveta Tapolicsányiová

Dodávateľ: STABAC s.r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová

Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu

Časť : Zateplenie obvodového pláštá

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	014	62242-3121	Oprava poškod. omietok vonk. do 10%	862,500	m2	3,00	2 587,50	20
9	011	62246-4212	Vonk. omietka stien tenkovrstvová akrylátová škrabaná hr. 2 mm	898,700	m2	14,00	12 581,80	20
10	011	62246-4213	Vonk. omietka sokla tenkovrstvová akrylátová škrabaná hr. 2 mm	52,500	m2	19,50	1 023,75	20
11	011	62246-4214	Vonk. omietka kominov, striešky, balk. tenkovrst. akrylátová	35,600	m2	14,00	498,40	20
12	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. obloženia z OSB mriežkou a stierkou	179,900	m2	4,00	719,60	20
13	011	62525-2440	Zateplovací systém polyst. vrátane mriežky a sieťky hr. 160 mm	52,500	m2	39,00	2 047,50	20
14	011	62525-2513	Zateplovací systém ostenia - dosky z min.vlny hr.30mm +mriežka a stierka	47,800	m2	23,00	1 099,40	20
15	011	62525-2520	Zatepl. systém z min.vlny vrát.mriežky a stierky hr. 160 mm	810,000	m2	42,40	34 344,00	20
16	011	62999-1315	Soklový profil základací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	134,750	m	9,00	1 212,75	20
17	011	62999-4006	Rohová lišta AI 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	67,500	m	3,20	216,00	20
18	011	62999-4007	Rohová lišta k zateplovaniu stien - otvory, obloženie podhládov	628,200	m	3,15	1 978,83	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				58 309,53			58 309,53	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	911,000	m2	1,20	1 093,20	20
20	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 822,000	m2	1,00	1 822,00	20
21	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	911,000	m2	0,50	455,50	20
22	013	97801-5221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zloz. I-IV do 10 %	862,500	m2	0,50	431,25	20
23	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,313	t	9,00	38,82	20
24	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,313	t	9,00	38,82	20
25	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	43,130	t	0,45	19,41	20
26	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,313	t	8,00	34,50	20
27	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,626	t	1,00	8,63	20
28	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,313	t	10,00	43,13	20
29	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	35,161	t	20,00	703,22	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 688,48			4 688,48	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				62 998,010			62 998,01	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
30	762	76243-1014	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 18 mm	179,900	m2	12,20	2 194,78	20
31	762	76243-9001	Montáž obloženia stien podkladový rošt	168,000	m	3,90	655,20	20
32	MAT	605 150170	Hranočiek SM 2 S25-75 L200-375	1,200	m3	210,00	252,00	20
33	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,751	t	31,50	23,66	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				3 125,64			3 125,64	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 125,64			3 125,64	
Za rozpočet celkom				66 123,65			66 123,65	

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428268 DIČ: 2020399269

Odberateľ: Obec Šrobárová
Projektant: Ing. Iveta Tapolicsányiová
Dodávateľ: STABAC s.r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová

Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu

Časť : Zateplenie strešného plášťa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	1 549,87	9 183,20	10 733,07	8,83000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	21 776,26	1 748,25	23 524,51	1,90860	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	1 420,91	856,83	2 277,74	0,48370	0,439
765 - Krytiny tvrdé	1 719,44	0,00	1 719,44	0,12413	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 659,04	12 376,44	22 035,48	8,32191	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	36 125,52	24 164,72	60 290,24	19,66835	0,439
M21 - 155 Elektromontáže	1 145,20	706,45	1 851,65	0,23745	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 145,20	706,45	1 851,65	0,23745	0,000
Za rozpočet celkom	37 270,72	24 871,17	62 141,89	19,90580	0,439

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31428360 DIČ: 2020399260



Odberateľ: Obec Šrobárová

Projektant: Ing. Iveta Tapolcsányiová

Dodávateľ: STABAC s.r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová

Objekt : Spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu

Časť : Zateplenie strešného plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	1 732,300	m2	0,78	1 351,19	20
2	MAT	631 401330	Doska izolačná TOPROCK SUPER hr.10 cm	1 766,000	m2	5,20	9 183,20	20
3	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	8,830	t	22,50	198,68	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				10 733,07			10 733,07	
762 - Konštrukcie tesárske								
4	762	76208-3110	Montáž a dodávka krovu z drev.väzníkov vrát. zaves. a impregn.	1,000	súb	18 500,00	18 500,00	20
5	762	76208-3120	Autožeriav k montáži krovu	1,000	súb	1 100,00	1 100,00	20
6	762	76231-1103	Montáž kotevných želez	55,000	kus	6,00	330,00	20
7	MAT	553 000114	Kotevné železá k pomúmici	55,000	kus	2,80	154,00	20
8	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	730,200	m2	1,20	876,24	20
9	MAT	605 171126	Kontra latta 3,5x5cm SM 2 0-600cm	755,000	m	0,75	566,25	20
10	762	76234-2216	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 400 do 600 mm	730,200	m2	1,25	912,75	20
11	MAT	605 171124	Strešná latta 4x6cm SM 2 400-600cm	1 285,000	m	0,80	1 028,00	20
12	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,909	t	30,00	57,27	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				23 524,51			23 524,51	
764 - Konštrukcie klampiarske								
13	MAT	553 442820	Čelo klamp.PZ pododkvpové, polkruhové CL 33 , lisované	8,000	kus	0,80	4,80	20
14	764	76435-2223	Montáž PZ žľaby pododkvp.polkruh Z 33 vrátane držiakov	100,250	m	6,30	631,58	20
15	MAT	553 441702	Žľab klamp.PZ pododkvpový, polkruhový Z 33	100,250	m	4,10	411,03	20
16	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	100,250	m	2,25	225,56	20
17	764	76435-9224	Montáž PZ pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 28/100-zváraný lis pre rúry d-100	10,000	kus	6,60	66,00	20
18	MAT	553 441811	Kotlík žľabový PZ lisovaný KL 28/100 -zváraný	10,000	kus	4,50	45,00	20
19	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	10,000	kus	0,90	9,00	20
20	764	76439-2220	Klamp. PZ pl. úžľabie rš 330	15,800	m	5,25	82,95	20
21	764	76445-4212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	64,000	m	4,35	278,40	20
22	MAT	553 443110	Zvodová rúra PZ ZR d-100	64,000	m	3,30	211,20	20
23	764	76445-4222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	18,000	kus	2,70	48,60	20
24	MAT	553 442961	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-100	18,000	kus	4,70	84,60	20
25	764	76445-4232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	10,000	kus	1,15	11,50	20
26	MAT	553 442971	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-100	10,000	kus	3,00	30,00	20
27	MAT	553 443811	Objímka lisovaná "OSH" d-100, šrobovací hrot	27,000	kus	2,60	70,20	20
28	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	64,000	m	0,70	44,80	20
29	764	76445-6852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	10,000	kus	0,80	8,00	20
30	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,484	t	30,00	14,52	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 277,74			2 277,74	
765 - Krytiny tvrdé								
31	765	76590-1050	Pokrytie striech paropriepustnou ochrannou fóliou	730,200	m2	2,35	1 715,97	20
32	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	0,124	t	28,00	3,47	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				1 719,44			1 719,44	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
33	767	76739-2112	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	730,200	m2	13,00	9 492,60	20
34	MAT	138 3A0401	Plech krytina ROVA MEGA tmavohnedý f. vrátane doplnkov	804,000	m2	14,55	11 698,20	20
35	MAT	138 3A0430	Hrebenáč hladký tmavohn.f.	62,800	m	10,80	678,24	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	8,322	t	20,00	166,44	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné: spolu:	22 035,48			22 035,48	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV: spolu:	60 290,240			60 290,24	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
37	921	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	205,000	m	3,30	676,50	20
38	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	24,000	kg	1,70	40,80	20
39	MAT	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	77,000	kg	4,70	361,90	20
40	921	21022-0211	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 2m do dreva	6,000	kus	5,00	30,00	20
41	MAT	354 9030A31	Týč zvodová JP 15, bez osadenia (D20x1500)mm	6,000	kus	6,80	40,80	20
42	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	15,000	kus	2,60	39,00	20
43	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	14,000	kus	0,50	7,00	20
44	MAT	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	1,000	kus	0,50	0,50	20
45	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	22,000	kus	3,60	79,20	20
46	MAT	354 9010A00	- podpera vedenia do muriva PV 01 (150x20)mm	28,000	kus	0,50	14,00	20
47	MAT	354 9021A05	- podpera vedenia PV 15, na vrchole krovu	40,000	kus	0,90	36,00	20
48	MAT	354 9021A20	- podpera vedenia PV 22	35,000	kus	0,75	26,25	20
49	MAT	354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	6,000	kus	1,25	7,50	20
50	MAT	354 9040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	9,000	kus	1,10	9,90	20
51	MAT	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	1,40	9,80	20
52	921	21022-0361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	9,85	78,80	20
53	MAT	354 9050A03	Týč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	8,000	kus	11,00	88,00	20
54	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	8,90	71,20	20
55	MAT	354 9060A02	Uholník ochranný OU 2 (2m)	8,000	kus	6,30	50,40	20
56	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	8,000	kus	1,80	14,40	20
57	MAT	354 9071A01	Štítok označovací na bleskozvod	8,000	kus	0,30	2,40	20
58	921	21022-0403	Škatuľa pre bleskozvodné svorky, pod izoláciu	7,000	kus	2,30	16,10	20
59	MAT	354 9070K03	Škatuľa pre bleskozvodné svorky: KT 125 E (150x150x77) s viečkom	7,000	kus	1,60	11,20	20
60	921	21329-0150	Práce mimo rozsah cenníka, dmtž bleskozvodu	8,000	hod	11,50	92,00	20
61	921	21329-1000	Revízia bleskozvodu	4,000	hod	12,00	48,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže: spolu:	1 851,65			1 851,65	
			PRÁCE A DODÁVKY M: spolu:	1 851,65			1 851,65	
			Za rozpočet celkom	62 141,89			62 141,89	

STABAC spol. s r.o.

DARANYÍHO 37

KOMARNO-NOVÁ STRAŽ

460 014

IČO: 314200001, DIČ: 202899260